

Commune de Selonnet

Marché : Création d'une placette au hameau de Villaudemard

*

Lot : n°1 – Terrassements et réseaux

*

Bordereaux des prix

Entreprise : _____

N°	Prestation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
1-Décaissement du parking					
1.1	Décaissement et évacuation (dans un rayon 6km) de terre végétale sur 420m2 et 65cm d'épaisseur	M3	273		
1.2	Fourniture et mise en place de gravier 0/80 compacté par couches	M3	210		
1.3	Fourniture et mise en place de 0/31.5	M3	42		
1.4	Fourniture et mise en place d'un fourreau de diam. 200mm pour installation ponctuelle d'un mât (lors des festivités), insertion au sein d'un regard couvert d'une plaque fer	f	1		
2-Egouts					
2.1	Tranchée sous chaussée, sablage + 0/80	ml	25		
2.2	Fourniture et pose d'un tuyau PVC diam. 160mm	ml	25		
2.3	Fourniture et pose de regard siphoné	f	1		
2.4	Fourniture et pose de regard en diam. 800mm pour raccordement	f	1		
3-Electricité					
3.1	Tranchée en terrain meuble + pose d'une gaine en 110mm	f	1		
4-Télécom					
4.1	Tranchée sous chaussée, remblai en matériaux nobles y compris goudronnage + 2 fourreaux sur 32ml + 1 regard	f	1		

N°	Prestation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT	Montant HT
5-Adduction d'eau potable					
5.1	Tranchée sous chaussée, hors gel, minimum 1.20m, remblai en matériaux nobles y compris goudronnage	ml	25		
5.2	Fourniture et mise en place d'une canalisation PEHD 32mm	ml	25		
5.3	Fourniture et mise en place : d'une vanne + bouche à clé + prise en charge sur l'existant (PVC 110mm) + 1 regard compteur d'eau circulaire	f	1		
6-Pluvial					
6.1	Récupération des gouttières de l'église de Villaudemard : 2 regards, 45ml de tranchée sous chaussée y compris sur profondeur et remise en état des chaussées, remblai en matériau noble, sable 0/80, tuyau PVC 160mm	f	1		
6.2	Fourniture et pose de regard grille de 600mm	u	3		
6.3	Tranchée en terrain meuble de récupération de l'eau sous le parking, fourniture et pose d'un tuyau PVC 200mm	ml	23		
6.4	Tranchée sous chaussée, zone étroite (descente de l'ancienne école), fourniture et pose d'un tuyau type Ecopal 300mm	ml	90		
6.5	Tranchée sous chemin agricole, remblaiement en criblant les matériaux du site, fourniture et mise en place d'une canalisation en DN 300 annelée	ml	200		
				TOTAL HT	
				TVA	
				TOTAL TTC	

Fait à _____ Le _____

Signature du gérant de l'entreprise :